

Odolion, 21.03.2025 r.

**do Wykonawców  
ubiegających się o zamówienie**

**Treść zapytań oraz wyjaśnień dotyczących zapisów  
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)/ zmiana treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo- Siniarzewo – etap I odcinek o długości 2,036 km od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej także „pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ

**Pytanie: 1**

Proszę o wskazanie grubości poboczy z kruszywa.

**Odpowiedź:**

Minimum 15 cm.

**Pytanie: 2**

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5 na podbudowy i pobocza z kruszywa niezwiązanego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej wyłącznie w poboczach drogi.

**Pytanie: 3**

Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy wiążącej na jezdni i zjazdach – zgodnie z opisem technicznym powinna ona wynosić 4 cm, zaś zgodnie z z przedmiarem i przekrojami 5 cm.

**Odpowiedź:**

Właściwa wartość to 5 cm.

**Pytanie: 4**

Proszę o wskazanie właściwej grubości kostki brukowej na chodnikach – wg dokumentacji wynosi ona 6 cm, wg przedmiaru 8 cm.

**Odpowiedź:**

Właściwa wartość to 8 cm.

**Pytanie: 5**

Proszę o informację czyją własnością są materiały z rozbiórki i destruktu z frezowania. Jeżeli Zamawiającego to czy materiały brukarskie należy paletować?

**Odpowiedź:**

Materiały pochodzące z rozbiórki tj. kostka brukowa i destruktu z frezowania należeć będą do Zamawiającego. Materiał należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Dodatkowo Zamawiający wymaga paletowania materiałów brukarskich tj. kostka brukowa.

**Pytanie: 6**

Proszę o potwierdzenie że przepusty mają być z rur PEHD (SST wskazuje rury żelbetowe).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza. Przepusty z rur PEHD.

**Pytanie: 7**

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach wycinki drzew należy wykonać nasadzenia zastępcze. Czy wykonanie tych nasadzeń wchodzi w zakres inwestycji?

**Odpowiedź:**

Nasadzenia drzewek po wycince wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji w ilości 7 szt. gat. klon zwyczajny.

**Pytanie: 8**

Czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki drzew?

**Odpowiedź:**

Drewno pochodzące z wycinki drzew należeć będzie do Zamawiającego, które należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

**Pytanie: 9**

Dotyczy poz. 11.4 przedmiaru – proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy – zgodnie z przekrojami powinna ona wynosić 20 cm, zaś zgodnie z przedmiarem 25 cm. Proszę również o potwierdzenie, że należy ją wykonać w poszerzeniach i pod zjazdami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 10**

Dot. Poz. 12.2 przedmiaru – czy dotyczy ona wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na zjazdach i poszerzeniach? Jeżeli tak to proszę o podanie właściwej grubości – zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem wynosi ona 20 cm, zaś z przekrojami 15 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 11**

Proszę o informację czego dotyczy pozycja 12.1 przedmiaru - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 28 cm w ilości 3675 m<sup>2</sup> – brak takiej warstwy w projekcie. Jednocześnie w przedmiarze brakuje pozycji związanej z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm w pod chodnikiem w ilości 1323 m<sup>2</sup> zgodnie z opisem technicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 12**

Proszę o informację czego dotyczy poz. 11.3 przedmiaru – wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm - brak takiej warstwy w projekcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 13**

Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy w poz. 11.2 przedmiaru – zgodnie z opisem technicznym na poszerzeniach i zjazdach należy wykonać podbudowę z kruszywa gr. 20 cm, zaś zgodnie z przekrojami gr. 15 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 14**

Czy nawierzchnia chodnika ma być wykonana z kostki z fazą czy bez fazy?

**Odpowiedź:**

Kostka bez fazy.

**Pytanie: 15**

Dotyczy konstrukcji zjazdów bitumicznych:

JEZDNIA, ZJAZDY SAMODZIELNE– PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA – poszerzenie

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	3+6 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	20 cm
kruszywo stabilizowane cementem $R_m=2,5$ MPa	20 cm

Na połączeniu konstrukcji istniejącej i projektowanej należy zastosować siatkę przeciwspekaniową o szerokości minimum 1,0 m.

ZJAZDY SAMODZIELNE– PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA – poszerzenie

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	20 cm

Ile jest zjazdów z warstwą profilową? Czy na zjazdach bez warstwy profilowej i na tych z warstwą profilową również należy wykonać warstwę odsączającą gr. 20 cm (ujęto ją na przekroju konstrukcyjnym poszerzenia)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 16**

Proszę o podanie powierzchni chodników typu 3, typu 4 oraz typu 5 – na planach nie rozrózniono różnych rodzajów chodnika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 17**

Proszę o podanie konstrukcji miejsc postojowych z płyt ażurowych. Czy warstwy podbudowy miejsc postojowych zostały już ujęte w przedmiarze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 18**

Wykonawca wnosi o modyfikację § 9 ust. 15 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym nastąpiło uznanie należności na rachunku bankowym Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust. 15 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie: 19**

Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 projektowanych postanowień umowy poprzez odniesienie kar do wartości netto wynagrodzenia oraz zredukowania kar określonych procentowo w ust. 2 do 50 % a kary określonej w ust. 2 lit. d) do 15 %. Ponadto obniżenie o 50 % limitu kar (ust. 4) wraz z odniesieniem go do wartości netto wynagrodzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 13 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie: 20**

W celu zachowania symetrii stron umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie do § 13 projektowanych postanowień umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna: za odstąpienie od Umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego - w wysokości określonej w § 13 ust. 2 lit. d) projektowanych postanowień umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 13 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie: 21**

Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 ust. 5 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści:

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 13 ust. 5 projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie: 22**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie jest usunięcie tylko 7 drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy większej niż 75 cm. Prosimy o potwierdzenie, że nie pomyłono obwodu drzewa z jego średnicą?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć drzewa o średnicy do 50 cm.

**Pytanie: 23**

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją, w której wskazane są drzewa do usunięcia w danym etapie – odcinek 13+264 do 15+300? Na planszy projektowej są zaznaczone drzewa, ale czasem brakuje numeracji, brakuje też na niektórych planszach kilometraża, w związku z czym jest jednoznacznie dopasować drzewa do usunięcia do danego km. Prosimy o udzielenie ww. informacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją.

**Pytanie: 24**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymagany jest szacunek brakarski?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga szacunku brakarskiego.

**Pytanie: 25**

Czy Zamawiający potwierdza, że drewno jest własnością Zamawiającego i Wykonawca ma obowiązek jego odkupienia za wartość przedstawioną w szacunku brakarskim?

**Odpowiedź:**

Drewno pochodzące z wycinki drzew należy będzie do Zamawiającego, które należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocińska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

**Pytanie: 26**

Czy Zamawiający dosusza wykorzystanie humusu z budowy do założenia trawnika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie humusu z budowy do założenia trawnika.

**Pytanie: 27**

Czy Zamawiający zakłada pielęgnacje założonych trawników? Jeśli tak to, ile lat należy przyjąć do kalkulacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zakłada pielęgnacji trawników.**

**Pytanie: 28**

Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać wycinkę drzew w ilości 7 szt., natomiast według załączonego projektu liczba drzew do wycinki wynosi 19 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 7 szt.

**Pytanie: 29**

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę istniejących drzew.

**Odpowiedź:**

Nasadzenia drzewek po wycince wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji w ilości 7 szt. gat. klon zwyczajny.

**Pytanie: 30**

Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić koszt nadzoru ornitologicznego.

**Odpowiedź:**

W wycenie należy uwzględnić koszt nadzoru ornitologicznego.

**Pytanie: 31**

Według załączonej dokumentacji przetargowej należy wykonać demontaż przepustów z rur betonowych o średnicy 400 mm wraz z wymiana na nowe rury przepustowe HDPE o średnicy 400 mm. Prosimy o podanie kilometrażu w jakich to należy wykonać ww. prace.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje opracowaniem, na którym są naniesione przepusty przeznaczone do wymiany.

**Pytanie: 32**

Według załączonej dokumentacji projektowej należy wykonać kanał technologiczny – *Projekt budowlany – opis techniczny pkt. 6*. Prosimy o informację czy ww. roboty teletechniczne należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:**

Wykonanie kanału technologicznego nie wchodzi w etap zakresu inwestycji.

**Pytanie: 33**

Według załączonej dokumentacji projektowej należy zabezpieczyć istniejące sieci – *Projekt budowlany – opis techniczny pkt. 7*. Prosimy o informację czy ww. roboty teletechniczne należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź:**

Zabezpieczenie istniejących sieci należy uwzględnić w wycenie (jeśli dotyczy).

**Pytanie: 34**

Zgodnie z *Projektem architektoniczno-budowlanym – rys. nr 3* konstrukcję poszerzenia zaprojektowano w następująco:

PROJEKTOWANE POSZERZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI	
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50	5 cm
siatka przeciwspekaniowa asfaltowa	–
podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50	7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm	15 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa	15 cm
warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach $D_{15}/d_{85} \leq 5$ , $U \geq 5$	20 cm

Natomiast według opisu technicznego pkt. 4.5 Konstrukcje nawierzchni konstrukcję zaprojektowano w następujących warstwach:

JEZDNIA, ZJAZDY SAMODZIELNE – PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA – poszerzenie	
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	3-6 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	20 cm
kruszywo stabilizowane cementem $R_m=2,5$ MPa	20 cm

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej konstrukcji, jaka należy wykonać na zadaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 35**

Zgodnie z *Projektem architektoniczno-budowlanym – rys. nr 3* konstrukcję wzmocnienia należy wykonać w następujących warstwach:

WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI JEZDNI	
4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70	
5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50	
– siatka przeciwspekaniowa asfaltowa	
– istniejąca konstrukcja nawierzchni	



Natomiast według opisu technicznego pkt. 4.5 Konstrukcje nawierzchni konstrukcję zaprojektowano w następujących warstwach:

**JEZDNIA, ZJAZDY – ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA - wzmocnienie**

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	3=6 cm

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej konstrukcji, jaka należy wykonać na zadaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 36**

Zgodnie z Projektem architektoniczno-budowlanym – rys. nr 3 konstrukcję zjazdu w ciągu chodnika należy wykonać w następujących warstwach:

warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej	8 cm
warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4	3+5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa	15 cm
warstwa odsączająca z kruszywa o parametrach $D_{15}/d_{85} \leq 5$ , $U \geq 5$	20 cm

Natomiast według opisu technicznego pkt. 4.5 Konstrukcje nawierzchni konstrukcję zaprojektowano w następujących zjazdach należy wykonać w konstrukcji:

**ZJAZDY W CIĄGU CHODNIKA – PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA:**

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary)	8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa	3=5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	20 cm
kruszywo stabilizowane cementem $R_m=2,5$ MPa	20 cm

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej konstrukcji, jaka należy wykonać na zadaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 37**

Zgodnie z Projektem architektoniczno-budowlanym – rys. nr 3 konstrukcję chodnika składa się z następujących warstw:

warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3+5 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm	10 cm
	25 cm

Natomiast według opisu technicznego pkt. 4.5 Konstrukcje nawierzchni konstrukcję ciągu pieszego zaprojektowano następująco:

**CHODNIKI, PERONY PRZYSTANKOWE – PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA:**

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary)	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa	3+5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	10 cm
grunt stabilizowany wapnem $R_m=2,5$ MPa	25 cm

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnej konstrukcji, jaka należy wykonać na zadaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 38**

Prosimy o potwierdzenie, że zjazdy samodzielne – bitumiczne należy wykonać w następującej konstrukcji:

**ZJAZDY SAMODZIELNE– PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA – poszerzenie**

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	20 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza zaktualizowany opis oraz przekroje konstrukcyjne.

**Pytanie: 39**

Prosimy o wskazanie lokalizacji, gdzie należy wykonać 5 szt. przelewów pochodnikowych.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać zgodnie z projektem oraz zapisami SWZ. Zamawiający podkreśla, że przedmiar ma charakter pomocniczy. W przypadku braku odpowiedniej pozycji zakresu prac lub nakładów, należy wykonać kalkulację własną biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne oraz doświadczenie montażowe w przedmiotowej dziedzinie. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Lokalizacja zostanie ustalona podczas realizacji prac na etapie wykonawczym.

**Pytanie: 39**

Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku w zakresie posiadanej zdolności technicznej i zawodowej. Jeśli tak, to czy uzna warunek za spełniony gdy wykonawca należycie wykonał 2 roboty w tym samym zakresie i na rzecz tego samego Zamawiającego z uwagi na sposób finansowania podzielone na 2 umowy łącznie za kwotę 6 mln brutto oraz jedną robotę za kwotę 5 mln brutto.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

**Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art.286 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:**

**Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert.**

**Nowy termin składania ofert: 26 marzec 2025 r.**

**Aktualizacja projektu opis techniczny oraz aktualizacja przekroi konstrukcyjnych.**

W związku z powyższym:

### **1. Rozdział XV ust. 1 SWZ zmienia brzmienie z:**

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 22.04.2025 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

na:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 24.04.2025 r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

### **2. Rozdział XVII ust. 1 SWZ zmienia brzmienie z:**

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie **do 24.03.2025 r. do godz. 10:00.**”

na:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie **do 26.03.2025 r. do godz. 10:00.**”

### **3. Rozdział XVIII ust. 1 SWZ zmienia brzmienie z:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.03.2025 r., o godzinie 10:15.**”

na:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2025 r., o godzinie 10:15.**”

### **4. Rozdział XXII ust. 1 SWZ zmienia brzmienie z:**

„Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **20.000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, to jest **do dnia 24.03.2025 r. do godz. 10:00.**”

na:

„Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **20.000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, to jest **do dnia 26.03.2025 r. do godz. 10:00.**”


DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kujawskim  
  
Marcin Strych

PHOTO COPY  
OF THE ORIGINAL  
AS SUBMITTED

1970-1971