

# PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn. Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Chopina/Sikorskiego/Graniczna/Targowa/Akacyjowa w Aleksandrowie Kujawskim  
branża drogowa

| Poz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                            | Jednostka |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|      | <b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>                                                                |           |        |
|      | <b>I. OZNAKOWANIE POZIOME</b>                                                                         |           |        |
| 1    | Wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbami chemoutwardzalnymi                                     | m2        | 293,90 |
|      | <b>II. OZNAKOWANIE PIONOWE / ELEMENTY BRD</b>                                                         |           |        |
| 2    | Demontaż tarcz znaków ostrzegawczych                                                                  | szt.      | 7,00   |
| 3    | Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych folia odblaskowa II generacji - znaki nowe             | szt.      | 19,00  |
| 4    | Przymocowanie do słupków znaków ostrzegawczych folia odblaskowa II generacji - znaki do przeniesienia | szt.      | 2,00   |
| 5    | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych                                               | szt.      | 14,00  |
| 6    | Montaż prefabrykowanej wyspy centralnej o średnicy 3,0m                                               | szt.      | 1,00   |
| 7    | Ustawienie barier U-11a                                                                               | m         | 18,00  |
| 8    | Montaż płytek dotykowych dla niewidomych i niedowidzących w kol. Żółtym 40x40cm                       | szt.      | 20,00  |