

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		7293	m2	7 293,000	
				RAZEM	7 293,000
4	KNKRB 6 0306-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm - analogia warstwa wyrównawcza AC 11 W KR 3-4 o grubości średniej 3 cm	m2		
		7293	m2	7 293,000	
				RAZEM	7 293,000
5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		7494	m2	7 494,000	
				RAZEM	7 494,000
6	KNKRB 6 0306-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		7494	m2	7 494,000	
				RAZEM	7 494,000
7	KNKRB 6 0306-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		7494	m2	7 494,000	
				RAZEM	7 494,000
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
9	KNP 01 1250-01.01	Ręczne wyrównanie poboczy w gruncie odspojonym kat. I- II - przyjęto 75 % zakupu gruntu rodzimego do wykonania poboczy gruntowych	m2		
		2025	m2	2 025,000	
				RAZEM	2 025,000
10	KNKRB 1 0412-02	Plantowanie skarp - wykopy w gruncie kat.III	m2		
		2700	m2	2 700,000	
				RAZEM	2 700,000